

Dopravní opatření

Obsah:

1.	ÚVOD	1
2.	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM STAVBY	2
3.	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PO UKONČENÍ STAVBY	2
4.	PŘÍLOHY	3
4.1.	PŘEHLEDNÁ SITUACE	3
4.2.	ORTOFOTO MÍSTA STAVBY	4
4.3.	SITUACE STAVBY A ŘEZY	5
4.4.	SCHÉMA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ	7
4.4.1.	Kyvadlové řízení dopravy	7
4.4.2.	Zákres značení kyvadlové dopravy na I/9 do ortofotomapy	8
4.4.3.	Úplná uzavírka na křižovatkách Skalická a B.Egermanna	9
4.4.4.	Úplná uzavírka na křižovatce T.G.Masaryka	10
4.4.5.	Objízdná trasa pro krátkodobé úplné uzavírky	11
4.5.	FOTODOKUMENTACE	12

1. Úvod

Jedná se o rekonstrukci mostu ev.č.9-055d na obchvatu silnice I/9 u Nového Boru. Most převádí komunikaci I. třídy přes železniční trať Česká Lípa – Nový Bor a bezejmenný potok na rozhraní katastrálních území Skalice u České Lípy, okrouhlá u Nového Boru a Nový Bor. Most se nachází v přímém úseku mezi křižovatkou s ulicí Skalická a okružní křižovatkou s ulicí B.Egermanna. Přímý úsek je v délce cca 300m před mostem a cca 600m za mostem. Most se nachází v přímé mimo obec.

Rekonstruovaný most je o dvou spojitých polích sestavený z 2x8ks předpjatých nosníků spřažených s deskou. V rámci rekonstrukce dojde k výměně krajních nosníků, tedy 2ks na každé straně, které vykazují nebezpečné poruchy. S tím souvisí úplná výměna mostního svršku, přitom šířkové uspořádání po rekonstrukci zůstane zachováno.

Postup rekonstrukce mostu je navržen po polovinách tak, aby byl zachován jeden jízdní pruh. Je ale nutno provést čtyři úplné krátkodobé uzavírky pro manipulaci s nosníky, a to na snesení dvou stávajících nosníků na jedné straně, osazení nových nosníků, snesení stávajících nosníků na druhé straně a osazení nových.

Předpokládaná doba rekonstrukce je nejdříve od 04.2025 do 11.2025, tedy 8 měsíců, se čtyřmi maximálně jednodenními úplnými uzavírkami. Uzavírky budou směřovány na víkend, nejlépe noční hodiny, kdy je provoz minimální a to nejen na silnici, ale i na železniční trati. V době uzavírky silnice je nutná i výluka na trati, jinak budou jen pomalé jízdy vlaků.

Popis nutných činností je zřejmý z harmonogramu prací, který ovšem může být zhotovitelem upraven dle aktuálních potřeb stavby, času zahájení, apod.

Pro dopravní značení bude užito dopravních značek základního rozměru, barvy a provedení dle ČSN 01 8020. Jejich umístění musí odpovídat Příručce pro označování pracovních míst.

Před zahájením prací bude návrh dopravních opatření odsouhlasen s DI PČR.

2. Dopravní opatření během stavby

Běžné práce, které nevyžadují zábor celé šířky komunikace, budou probíhat po polovinách s řízením dopravy na mostě kyvadlově na semaforech podle schématu C/5 s doplněním betonových svodidel jako ochrany pracovníků.

V případě zahuštění provozu a zablokování kruhového objezdu je možný jednostranný odklon osobní dopravy přes město Nový Bor vyznačením primárního směru nákladní dopravy na okružní křižovatce směrovou tabulí IS 11b s nápisem „tranzit TIR“ a osobní dopravy směrovou tabulí IS 11b se symbolem osobního vozu. Přes město pak trasa bude vedena pomocí směrových tabulí IS 11c po ulicích T.G.Masaryka, Liberecká, B.Egermanna jednosměrně.

Krátkodobé úplné uzavírky budou vyznačeny v souladu se schématem C/10b a to na křižovatce Skalická i na okružní křižovatce B.Egermanna. Na křižovatce T.G.Masaryka bude použito schéma C/10a. Trasa přes město přitom bude vyznačena směrovými tabulemi IS 11c po ulicích T.G.Masaryka, Liberecká, B.Egermanna obousměrně.


Dopravní značení, které by bylo v rozporu s dopravními opatřeními, bude zneplatněno, dopravní značky budou zakryty či přelepeny páskou.

3. Dopravní opatření po ukončení stavby


Po ukončení stavby bude obnoveno původní dopravní značení. V tomto případě se jedná v podstatě pouze o obnovu vodorovného dopravního značení podélnou čarou přerušovanou V2b a vodícími čarami V4. Na svodidla na mostě budou osazeny modré směrové sloupky, resp. návěstce. Svodidla budou napojena na stávající svodidla pokračující mimo most.

4. Přílohy

4.1. Přehledná situace




4.2. Ortofoto místa stavby




4.4. Schéma dopravního značení


4.4.1. Kyvadlové řízení dopravy



4.4.3. Úplná uzavírka na křižovatkách Skalická a B.Egermanna



4.4.4. Úplná uzavírka na křižovatce T.G.Masaryka



4.4.5. Objízdňá trasa pro krátkodobé úplné uzavírky



4.5. Fotodokumentace

Pohled směrem na Svor ve směru staničení



Pohled směrem na Českou Lípou proti směru staničení



Podhled mostu



V Liberci dne 13.1.2025
Vypracoval Ing.T.Humpal